

DESCRIZIONE	Computo Metrico Estimativo			
	U.M.	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo
<p>Firewall</p> <p>Fornitura e Posa di un Firewall con doppia uscita Gigabit per la gestione della segreteria e della didattica come da specifiche di progetto e relativa configurazione</p>	corpo	1	2000	2000
<p>Fornitura e Posa di un Firewall per la didattica e da specifiche di progetto e relativa configurazione</p>	corpo	2	1000	2000
<p>Controller AP WIFI</p> <p>Fornitura e Posa e Configurazione di un Controller AP WIFI per la Gestione degli Access POIN</p>		3,00	800,00	2400 0
<p>Server di gestione</p> <p>Fornitura e posa di un PC di gestione completo di Monitor con le seguenti caratteristiche minime i5 decima generazione, Ram 8 GB SSD 256 Gb Win 10 Pro completo di Sw per la gestione remota della rete</p>		3,00	800,00	2400
<p>SWITCH</p> <p>Fornitura e posa Switch di Centro Stella con 24 porte cablate e 4 Porte In fibra ottica secondo le specifiche di progetto e relativa configurazione</p>		1,00	500,00	500
<p>Fornitura e posa Switch Gigabit con 24 porte cablate secondo le specifiche di progetto e relativa configurazione</p>		1,00	400	400
<p>Fornitura e posa Switch Gigabit con 24 porte cablate e 2 Porte In fibra ottica secondo le specifiche di progetto e relativa configurazione</p>		6,00	400,00	2400
<p>Fornitura e posa Switch Gigabit 24 Porte con almeno 8 Porte POE</p>		2,00	400	400
<p>Switch POE rack per alimentazione degli Access Point forniti</p>		4,00	400,00	1600
<p>Access Point</p>				

Fornitura e Posa di Access Point Poe dual Band secondo le specifiche di progetto e relativa configurazione		32,00	200,00	6400 0
RACK				0
Fornitura e Posa di un Rack di 9 U		2,00	200,00	400
Fornitura e Posa di un Rack di 18 U		1,00	300	300
Fornitura e Posa di un Rack di 6 U		2,00	150,00	300
Realizzazione PdL				
Realizzazione di Pdl a norma di legge per il collegamento di Access Point doppio punto		17,00	200,00	3400
Realizzazione di Pdl a norma di legge per il collegamento di Access Point singolo punto		66,00	180	11880
Dorsali in fibra				
Realizzazione e Posa Dorsale in Fibra ottica di dorsale interna plessi	corpo	2,00	500,00	1000
UPS				
Fornitura e Posa UPS di almeno 2000 V/A per armadio centro stella		2,00	500	500
Fornitura e Posa UPS di almeno 1500 V/A per ogni armadio rack delle strutture		1,00	300	300
Fornitura e Posa UPS di almeno 800 V/A per ogni armadio rack delle strutture	corpo	4,00	200,00	800
Cavi e Canalizzazione PDL				
Fornitura e Posa Canalizzazione PVC e Cavo CAT 6 completo di ogni onere per la realizzazione dei PdL ( sono state considerate nr. 6 Pdl in più in caso in corso d'opera necessitano )		83,00	100,00	8300
Formazione e Addestramento all'uso del sistema	corpo		834,47	834,47
Configurazione degli Apparati e test	corpo		3000,00	3000
Collaudo del sistema	corpo		1000	1.000,00
<b>a riportare</b>				<b>52.514,47</b>

